



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายเกาะอ้ายเผาะ-ทุ่งข้า หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลพยอมวัง ตำบลพยอมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมวัง

เรื่องเดิม

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมวัง ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายเกาะอ้ายเผาะ-ทุ่งข้า หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลพยอมวัง ตำบลพยอมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว ตามรายละเอียดกำหนดราคากลางที่แนบท้าย

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมวังพิจารณาเพื่ออนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ ริกคุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมวัง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายเกาะฮายเผ่า - หุ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5 ตำบลพนมวัง อำเภอนวนชน จังหวัดพังงา

ระยะทางดำเนินการ 0.750 กม.

ช่วง กม. 0+000

ถึง กม. 0+750

(ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 0.750 กม.)

ก่อสร้างผิวทาง Para Asphalt Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานวางปากท่อ	ตร.ม.	1,464.00	1.74	2,547.36	1.3822	2.40	3,513.60	
1.2	งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,928.00	14.51	42,485.28	1.3822	20.06	58,735.68	
1.3	หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 0.15 ซม.)	ลบ.ม.	455.00	471.72	214,632.60	1.3822	652.01	296,664.55	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
2.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	2,928.00	28.54	83,565.12	1.3822	39.44	115,480.32	
2.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	72.00	13.13	945.36	1.3822	18.14	1,306.08	
2.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete								
2.2.1	งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	2,928.00	258.47	756,800.16	1.3822	357.25	1,046,028.00	
2.2.2	งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	72.00	255.62	18,404.64	1.3822	353.32	25,439.04	
3	งานติดตั้งราง								
3.1	สียหรือนิโพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	225.00	280.00	63,000.00	1.3822	387.01	87,077.25	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
4.1	งานระบบระบายน้ำ								
4.1.1	งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม								
4.1.1(1)	ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	7.00	1,464.00	10,248.00	1.3822	2,023.54	14,164.78	
4.1.1(2)	ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	2.00	2,107.00	4,214.00	1.3822	2,912.30	5,824.60	
5	งานจราจรและเครื่องหมาย								
5.1	งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606								
5.1.1	แบบ ค.1 - ค.27, ค.31 - ค.60	ชุด	3.00	3,170.00	9,510.00	1.3822	4,381.57	13,144.71	
5.1.2	Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	75.00	1,780.00	133,500.00	1.3822	2,460.32	184,524.00	

รวมค่าจ้างขั้นต้นงานทาง

1,339,852.52

รวม

1,851,902.61

ตัวอักษร - (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรับยอด

1,851,000.00

① ผลรวมค่าจ้างขั้นต้นงานก่อสร้าง

= 1,339,852.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน