

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนตก-สวนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร
ราคากลางวันที่ 1 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	275.00	1.82	500.50	1.3848	2.52	693.09
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,100.00	11.67	12,837.00	1.3848	16.16	17,776.67
4	งานรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	165.00	352.15	58,104.75	1.3848	487.66	80,463.45
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.00	612.10	33,665.50	1.3848	847.64	46,619.98
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 ksc.	ตร.ม.	1,100.00	404.18	444,598.00	1.3848	559.71	615,679.31
7	Expansion Joint	ม.	20.00	208.86	4,177.20	1.3848	289.23	5,784.59
8	Contraction Joint	ม.	88.00	150.42	13,236.96	1.3848	208.30	18,330.54
9	งานไหล่ทางหินคลุก(ปิดขอบ)	ลบ.ม.	27.50	308.22	8,476.05	1.3848	426.82	11,737.63
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	6.00	939.00	5,634.00	1.3848	1,300.33	7,801.96
					581,229.96		รวม	804,887.22
ตัวอักษร (-แปดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์-)							ปรับยอด	804,887.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

581,229.96

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาชัย ตัวทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน