

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	1	2	3=(1x2)	4	5=(2x4)	6=(3x4)
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	240.00	1.79	429.60	1.3848	2.4787920	594.91
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	960.00	15.00	14,400.00	1.3848	20.7720000	19,941.12
4	งานรองพื้นทาง (หินคลุก)หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	144.00	538.16	77,495.04	1.3848	745.2439680	107,315.13
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	960.00	39.66	38,073.60	1.3848	54.9211680	52,724.32
	2.2งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. ปูบน PRIME COAT (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	960.00	325.26	312,249.60	1.3848	450.4200480	432,403.24
3	งานเครื่องหมายจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (แถบกว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม.	24.00	290.00	6,960.00	1.3848	401.5920000	9,638.20
	3.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (แถบกว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม.	48.00	290.00	13,920.00	1.3848	401.5920000	19,276.41
รวม								641,893.33
ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์-)								641,893.33

① ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวัชชัย ดั่งทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน