

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์ - เหมืองแดน หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร
ราคากลางวันที่ 19 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	213.00	1.79	381.2700	1.3848	2.47	527.9826
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	852.00	11.47	9,772.4400	1.3848	15.88	13,532.8749
3	งานรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	127.80	352.41	45,037.9980	1.3848	488.01	62,368.6196
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.60	610.16	25,992.8160	1.3848	844.94	35,994.8515
5	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 ksc.	ตร.ม.	852.00	404.10	344,293.2000	1.3848	559.59	476,777.2233
6	Expansion Joint	ม.	16.00	213.36	3,413.7600	1.3848	295.46	4,727.3748
7	Contraction Joint	ม.	68.00	155.25	10,557.0000	1.3848	214.99	14,619.3336
8	งานไหล่ทางหินคลุก(ปิดขอบ)	ลบ.ม.	21.30	307.42	6,548.0460	1.3848	425.71	9,067.7341
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	18.00	937.95	16,883.1000	1.3848	1,298.87	23,379.7168
10	งานย้ายเสาไฟฟ้า	ต้น	3.00	600.00	1,800.0000	1.3848	830.88	2,492.6400
					464,679.6300		รวม	643,488.35
ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์-) ราคากลาง								643,488.35

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 464,679.63
= 1.3848

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย ดั่งทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน