

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง – ชายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....204,000. -บาท (-เงินสองแสนสี่พันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง – ชายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก เลขที่ 13/2556
และแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1 - 01

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557..... เป็นเงิน.....219,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 ปร.4.....
- 5.2 ปร.5.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์.....
- 6.3 นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....
- 6.4 นายนันทวิช มาณะแก้ว.....
- 6.2 นางสุชีรา หมั่นฤทธิ์.....
- 6.5 นางอุบลรัตน์ นวนเปียน.....



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
๐ - ๐๔๔๗ - ๕๕๕๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ขายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย ถนนสายโคกยาง - ขายคลอง ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	161,873.39	1.3574	219,726.95	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		219,726.95	
		คิดเป็นเงินประมาณ		219,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 608.33 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุชรา หมื่นฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ นวนเปียน)

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ชายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก
สถานที่	หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ทนาค 0.15 เมตร ไส้ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร (กม.0+055 - กม.0+175)
ผู้ประมาณราคา	นายนิพนธ์ มานะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	19 กุมภาพันธ์ 2557
ราคารับนับได้ค่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	360.00	ตร.ม	-	-	1.10	396.90	396.90	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง	88.80	ลบ.ม	110.03	9,770.66	39.98	3,550.00	13,320.67	
6	ทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม	200.00	3,600.00	99.00	1,782.00	5,382.00	
7	คอนกรีต	54.00	ลบ.ม	1,665.17	89,919.42	436.00	23,544.00	113,463.42	
8	งานเหล็กเสริม				-	-	-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	360.00	ตร.ม	40.00	14,400.00	5.00	1,800.00	16,200.00	
	- RB 15 mm	0.05	ตัน	24,207.80	1,271.93	3,401.00	178.70	1,450.62	
	- RB 19 mm	0.0016	ตัน	26,948.20	42.07	3,401.00	5.31	47.38	
9	งานลูกรังโหลทาง	12.00	ลบ.ม	96.07	1,152.81	15.33	183.92	1,336.73	
10	งานไม้แบบ				-	-	-	-	
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	9.36	ลบ.ฟ.	440.00	4,118.40	-	-	4,118.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.00	ตร.ม	-	-	105.00	3,780.00	3,780.00	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ขยายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง
สถานที่	หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนช้าง จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร (กม.0+055 - กม.0+175)
ผู้ประมาณราคา	นายวันวัช มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	19 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาน้ำมันโหล 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ตะปู	1.80	กก.	37.38	67.28	-	-	67.28	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	154.00	ม.	15.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
12	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	1,340.11	-	117.35	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ม.	2,879.34	-	187.76	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	161,873.39	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันวัช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุวิรา หมื่นฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ นวนเบียน)

