

แบบสรุปราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์ - เหมืองแดน หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร
ราคากลางวันที่ 24 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	213.00	1.80	383.40	1.3848	2.49	530.93
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	852.00	11.57	9,857.64	1.3848	16.02	13,650.85
4	งานรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	127.80	355.16	45,389.45	1.3848	491.83	62,855.31
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.60	611.13	26,034.14	1.3848	846.29	36,052.08
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 ksc.	ตร.ม.	852.00	404.30	344,463.60	1.3848	559.87	477,013.19
7	Expansion Joint	ม.	16.00	213.59	3,417.44	1.3848	295.78	4,732.47
8	Contraction Joint	ม.	68.00	155.31	10,561.08	1.3848	215.07	14,624.98
9	งานไหล่ทางหินคลุก(ปิดขอบ)	ลบ.ม.	21.30	307.82	6,556.57	1.3848	426.27	9,079.54
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	18.00	938.47	16,892.46	1.3848	1,299.59	23,392.68
11	งานย้ายเสาไฟฟ้า	ต้น	3.00	600.00	1,800.00	1.3848	830.88	2,492.64
					465,355.78		รวม	644,424.67
ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)							ราคากลาง	644,424.67

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	465,355.78
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ
(นายวันชัย แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธวัชชัย ด้วงทอง)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน