

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอกกระจายข้าว –บ้านควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 553,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอกกระจายข้าว – บ้านควนออก หมู่ที่ 2
ตำบลพนมวังก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างของ อบต.พนมวังก
เลขที่ ๒๑/๒๕๕๗ และแบบมาตรฐาน แบบที่ ท.๑ – ๐๑ ของกรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 547,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์
 - 6.2 นายคมชาญ อินทร์ช่วย
 - 6.3 นายนันทวัช มาณะแก้ว
 - 6.4 นางสาวมัทนา ด้วงทอง
 - 6.5 นางสาววรรณิ อุ่นเสียม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่อกระจายน้ำ - บ้านควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
 เส้นทางสาย ท่อกระจายน้ำ - บ้านควนออก ระยะทาง 0.225 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
 แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	403,321.08	1.3574	547,468.03	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		547,468.03	
		คิดเป็นเงินประมาณ		547,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาคอนกรีตมวลรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 607.78 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนันทวิช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมัทนา ดั่งทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณี อุ่นเสียม)

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอกกระจายข้าว - บ้านควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0.225 กิโลเมตร (กม.0+195 - 0+420)

ผู้ประมาณราคา นายบัณฑิต มานะแก้ว นายช่างโยธา 5

วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ราคามันน้ำโจล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นทางเดิม	900.00	ตร.ม	-	-	1.05	947.25	947.25	
2	งานดินตัด (ธรรมดา)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	121.50	ลบ.ม	70.55	8,571.83	37.63	4,571.74	13,143.57	
6	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม	200.00	9,000.00	99.00	4,455.00	13,455.00	
7	คอนกรีต	135.00	ลบ.ม	1,641.03	221,538.49	436.00	58,860.00	280,398.49	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	900.00	ตร.ม	40.00	36,000.00	5.00	4,500.00	40,500.00	*
	- RB 15 mm	0.127	ตัน	23,703.59	3,002.39	3,401.00	430.78	3,433.17	
	- DB 16 mm	0.356	ตัน	23,767.34	8,468.06	3,401.00	1,211.74	9,679.81	
	- RB 19 mm	0.013	ตัน	26,948.20	338.03	3,401.00	42.66	380.69	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	45.00	ลบ.ม	298.27	13,422.34	18.81	846.62	14,268.96	
10	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	26.33	ลบ.ฟ.	440.00	11,583.00	-	-	11,583.00	

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่อระบายน้ำ - บ้านควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพรมวัง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลพรมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร พน 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0.225 กิโลเมตร (กม.0+195 - 0+420)

ผู้ประมาณราคา นายวันชัย माणะแก้ว นายช่างโยธา 5

วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ราคาน้ำมันเชื้อล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ค่าแรงไม้แบบ	101.25	ตร.ม	-	-	105.00	10,631.25	10,631.25	
	- ตะปู	5.06	กก.	37.38	189.24	-	-	189.24	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	313.00	ม.	15.05	4,710.65	-	-	4,710.65	
12	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	967.79	-	117.35	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	403,321.08	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย माणะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมัทนา ดั่งทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณิ์ อุ่นเสียม)