

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยวน – ม่วงชั้น ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 251,000.00 บาท (-เงินสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยวน – ม่วงชั้น ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างของ อบต.พนมวังก เลขที่ 23/2557
และแบบมาตรฐาน แบบที่ ท.1 – 01 ของกรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 248,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์
 - 6.2 นายคมชาญ อินทร์ช่วย
 - 6.3 นายนันทวัช มาณะแก้ว
 - 6.4 นางสาวอุไรวรรณ จำเริญ
 - 6.5 นางสุชีรา หมื่นฤทธิ์

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใยสวย - ม่วงชั้น ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย ไสยวน - ม่วงชั้น ซอย 1 ระยะทาง 0.135 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	183,269.37	1.3574	248,769.84	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		248,769.84 248,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 612.35 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ จำเริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนนทวิช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุชีรา หมื่นฤทธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฮเวย์ - ม่วงชน ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง
สถานที่	หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.135 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+135)
ผู้ประมาณราคา	นายณัฏฐ์ มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	15 มิถุนายน 2558
	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นทางเดิม	405.00	ตร.ม	-	-	7.08	2,868.41	2,868.41	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัด)	52.65	ลบ.ม	83.59	4,401.01	37.63	1,981.09	6,382.10	
6	ทรายหยาบรองพื้น	20.25	ลบ.ม	200.00	4,050.00	99.00	2,004.75	6,054.75	
7	คอนกรีต	60.75	ลบ.ม	1,641.03	99,692.32	436.00	26,487.00	126,179.32	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	405.00	ตร.ม	40.00	16,200.00	5.00	2,025.00	18,225.00	
	- RB 15 mm	0.059	ตัน	23,703.59	1,398.51	3,401.00	200.66	1,599.17	
	- RB 19 mm	0.003	ตัน	26,948.20	80.84	3,401.00	10.20	91.05	
9	งานหินคลุกไหลทาง	13.50	ลบ.ม	307.60	4,152.66	36.97	499.13	4,651.79	
10	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	10.53	ลบ.ฟ.	440.00	4,633.20	-	-	4,633.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	40.50	ตร.ม	-	-	105.00	4,252.50	4,252.50	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยว - ม่วงจัน ขอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง

สถานที่

หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอดวนขุน จังหวัดพัทลุง

ขนาด

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.135 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+135)

ผู้ประมาณราคา

นายวันชัย มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5

วันที่

15 มิถุนายน 2558

ราคามัมนั่งโต๊ะ 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าจ้างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
- ตะปู		2.03	กก.	37.38	75.69	-	-	75.69	
11 วัสดุอุดรอยต่อ		40.50	ม.	15.00	607.50	-	-	607.50	
12 ท่อลอดกลม คลส.		10.00	ม.	671.01	6,710.09	93.88	938.80	7,648.89	
- ขนาด ๐.40 ม.		-	ม.	968.11	-	117.35	-	-	
- ขนาด ๐.60 ม.									
	รวมค่าจ้างต้นทุน							183,269.37	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไรรณ จำเริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุวิรา หมื่นฤทธิ์)