

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสอ้ายเล ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร

ราคากลางวันที่ 21 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	188.00	1.83	344.04	1.3848	2.53	476.42
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	564.00	11.77	6,638.28	1.3848	16.30	9,192.69
3	งานรองพื้นทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	112.80	272.50	30,738.00	1.3848	377.36	42,565.98
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.20	613.06	17,288.29	1.3848	848.97	23,940.82
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 ksc.	ตร.ม.	564.00	391.08	220,569.12	1.3848	541.57	305,444.11
6	Expansion Joint	ม.	9.00	206.97	1,862.73	1.3848	286.61	2,579.51
7	Contraction Joint	ม.	45.00	149.61	6,732.45	1.3848	207.18	9,323.09
8	งานโหล่ทางหินคลุก(ปิดขอบ)	ลบ.ม.	18.80	323.18	6,075.78	1.3848	447.54	8,413.74
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	12.00	939.54	11,274.48	1.3848	1,301.07	15,612.90
					301,523.17	รวม		417,549.26
ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์-) ราคากลาง								417,549.26

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

301,523.17

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายคมชาณุ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวรรณะ คงปาน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา